

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL					
1		ODTWORZENIE KONSTRUKCJI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
1.1		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - ew. roboty rozbiórkowe, - dostarczenie materiału i sprzętu, - wykonanie naprawy wraz z oczyszczeniem i skropieniem naprawianej powierzchni, - wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją, - odwiezienie sprzętu, - uporządkowanie terenu,			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 76-130 po-	m ²		
d.1.1	1004-06 z.o.	jazdów na godzinę			
	2.13. 9902-02				
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1.1	1004-07 z.o.				
	2.13. 9902-02				
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o	m ²		
d.1.1	0114-05 z.o.	grubości po zagęszczeniu 20 cm 76-130 pojazdów na godzinę - odtworzenie			
	2.13. 9902-02 0114-06	podbudowy			
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNNR 6	Odtworzenie podbudowy z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu do	m ²		
d.1.1	0110-02	5 cm z wcześniejszym odcięciem krawędzi mechanicznie			
	analogia				
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNNR 6	Odtworzenie podbudowy z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu do	m ²		
d.1.1	0110-03	7 cm z wcześniejszym odcięciem krawędzi mechanicznie			
	analogia				
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2		PRACE INTERWENCYJNE			
2.1		WYJAZDY DO ZABEZPIECZEŃ PASA DROGOWEGO PRZY ZGŁOSZENIACH INTERWENCYJNYCH			
6		WYJAZDY DO ZABEZPIECZEŃ PASA DROGOWEGO PRZY ZGŁOSZE-	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	NIACH INTERWENCYJNYCH			
	5		kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000