


Przykładowe ogrodzenie betonowe



OGRODZENIE BETONOWE DWUSTRONNE



OGRODZENIE:


Podane przykładowe wzory zastosowanych ogrodzeń:
Wymiary przęśła: 200 cm - rozstaw pomiędzy słupkami, 200 cm wysokość ogrodzenia, słupki 20x20 cm.

Konstrukcja ogrodzenia: betonowa z elementów prefabrykowanych. Płyty pełne/azurowe o wymiarach 50x200 cm. grubość 5cm.

Wygląd płyt – wg fotografii (lub podobne)

Słupki betonowe 20x20 cm zbrojone prefabrykowane wystające 200 cm ponad teren. podstawa zabetonowana w gniazdach fundamentowych 40x40x80cm.


Przykładowa brama stalowa przesuwna



BRAMA PRZESUWNA

- W projekcie ogrodzenia umieszczono bramę przesuwą, która spełniać następujące założenia:
- brama przesuwna, automatyczna (brama obsługiwana nadajnikiem automatycznego sterowania) o konstrukcji samonośnej z napędem w szafie,
 - wysokość dostosowana do elementów ogrodzenia frontowego ~2,0m, szer. w świetle 5,0 m,
 - posadowienie, słupy konstrukcyjne, napęd w szafie oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagań producenta,
 - zabezpieczona poprzez ocynkowanie i powlekanie farbą poliestrową w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z Inwestorem

Przykładowa furtka



FURTKA WEJŚCIOWA

- W projekcie ogrodzenia umieszczono furtkę wejściową, która spełniać następujące założenia:
- wypełnienie dostosowane do bramy wjazdowej, wysokość dostosowana do wys. bramy i ogrodzenia ~2,0m, szer. w świetle 1,0 m,
 - posadowienie, słupy konstrukcyjne, wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagań producenta,
 - zabezpieczona poprzez ocynkowanie i powlekanie farbą poliestrową w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z Inwestorem

INWESTYCJA:	Budowa zaplecza gospodarczo-technicznego - budowa silosu na kruszywo	
ADRES:	Działki nr: 181/4, 847/3, 848/3, 849/19, 849/21 i 858/1 obręb 4 i 7 w NOWEJ SOLI	
INWESTOR:	Urząd Miejski ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	mgr inż. arch. Maciej Górniak Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr ewid. LBS/0073/PWOK/08	
RYSUNEK:	Ogrodzenie betonowe, brama i furtka	
ETAP/BRANŻA:	PROJEKT BUDOWLANY/ ARCHITEKTURA	
SKALA:	1:25	NUMER RYSUNKU: 22.0.A.w
DATA:	10.11.2020r.	