

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 0202-05	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0715-03	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YKY 4x10 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 360	m		
			m	360.000	
				RAZEM	360.000
4	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 22	otw.		
			otw.	22.000	
				RAZEM	22.000
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 200	m		
			m	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 160	m		
			m	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x6 105	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000
9	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm ² pod zaciski lub bolce 68*2	szt.żył		
			szt.żył	136.000	
				RAZEM	136.000
10	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce 12*2	szt.żył		
			szt.żył	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szluczných 3*2	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 41	szt.		
			szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
13	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 360	m		
			m	360.000	
				RAZEM	360.000
15	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa z czujnikiem ruchu 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe 11	kpl.		
			kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
17	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5 0401-01	Szafka licznikowa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica licznikowo bezpiecznikowa 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303B 20A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303B 16A 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNNR 5 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
29	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 11	pomiar pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
30	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 3	odc. odc.	3.000	
				RAZEM	3.000

Aleksander Rudziński
mgr inż. elektryczny
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA
ul. bud. nr 78/100, 55-1, 56-1, 57
ul. Włocławska 22, 07-100 Iława C.