

Nowa Sól, dnia 16 lipca 2019 r.

ZP.271.17.2019

**Zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1.**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Kossaka
w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje poniższe zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego [www.nowasol](http://www.nowasol.pl) zakładka zamówienia publiczne, plik o nazwie „uzgodnienia MZGK” zawiera omyłkowo załączony inny dokument, który nie dotyczy przeprowadzanego postępowania.

W związku z powyższym, wskazany plik zostaje zastąpiony plikiem pod nazwą „uzgodnienia MZGK” zawierającym uzgodnienia wydane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli, który stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Milewski
WICEPREZYDENT



Nowa Sól, dnia 05 maja 2017 r.

„PROGAMP” Paweł Ratus
ul. Energetyków 7/p. 210
65-729 Zielona GóraTS/JW 67-K/9/2017
TS/JW/254/17

dot.: uzgodnienia rozwiązań projektowych przebudowy ul. Kossaka w m. Nowa Sól pod względem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Odpowiadając na pismo, które wpłynęło do siedziby Spółki w dniu 21.04.2017 r. w sprawie uzgodnienia rozwiązań projektowych przebudowy ul. Kossaka w m. Nowa Sól pod względem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli na podstawie przedłożonych map sytuacyjno-wysokościowych **uzgadnia rozwiązanie projektowe w zakresie kolizji z sieciami wod. – kan., pod następującymi warunkami:**

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w szczególności uwzględniając ich zbliżenia z projektowanymi obrzeżami betonowymi i projektowanym krawężnikiem. W przypadku zaprojektowania obrzeża betonowego zlokalizowanego przy zasuwach wodociągowych i włączach kanalizacyjnych studzienek **nie należy zabudowywać uzbrojenia krawężnikiem, obrzeżem betonowym.**
2. Należy dostosować uzbrojenie sieci wodociągowej kanalizacyjnej do rzędnych projektowanego terenu (ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zasuw wodociągowych i włączów do studni kanalizacyjnych).

Ponadto informujemy, że

- a) na mapie zaznaczono sieci i urządzenia:
 - wodociągowe – kolorem niebieskim,
 - kanalizacji sanitarnej – kolorem brązowym.
- b) należy zachować wymagane odległości od naszych sieci i urządzeń wod. – kan. określone w Polskich Normach i przepisach nadrzędnych.
- c) o rozpoczęciu prac ziemnych należy poinformować MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli pisemnie (lub faksem),
- d) przed przystąpieniem do robót budowlanych należy spisać z przedstawicielem Spółki protokół przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających regulacji do rzędnych projektowanej ulicy,
- e) po zakończeniu przebudowy należy zgłosić zakończenie prac w celu dokonania odbioru robót dotyczących naszych urządzeń (regulacji do rzędnych projektowanej ulicy) – protokołem podpisanym przez strony. Jednocześnie zastrzegamy sobie w czasie prowadzenia prac, nadzór dokonywany przez przedstawiciela naszego Zakładu oraz możliwość zgłaszania uwag do protokołów i odbiorów jako strona,
- f) nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które z przyczyn niezależnych nie zostały naniesione na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą na mapie, a jej rzeczywistym ułożeniem w terenie,
- g) po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne nie naniesione na mapie należy je zabezpieczyć i powiadomić MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli,
- h) w przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, która będzie uzgodniona przez MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli oraz zleci wykonanie robót na własny koszt,



- i) w czasie prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń zastrzegamy sobie płatny nadzór. Prace te należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego ze szczególną dbałością,
- j) Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac ziemnych oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac,
- k) **Każdorazowa zmiana przyjętych rozwiązań technicznych wymaga ponownych uzgodnień z MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli,**
- l) do sieci kanalizacji sanitarnej **zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych** zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
- m) we wszystkich sprawach dotyczących realizacji inwestycji w pobliżu naszych urządzeń należy kontaktować się z Działem Sieci Wodno-Kanalizacyjnych od pon.- pt w godz. 7:00 do 15:00 – tel. (068) 478-51-28 lub Pogotowiem Wodociagowym – tel. 0 504 187 731.

Uzgodnienia ważne jeden rok łącznie z 1 egz. opieczetowanej mapy o numerze zgodnym ze znakiem pisma, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.

DYREKTOR TECHNICZNY

Robert Czora

Sprawę prowadzi:

Joanna Wawrzyńska – Specjalista ds. Technicznych
Dział Sieci Wodno-Kanalizacyjnej
ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, pok. nr 1 (parter)
tel. (068) 47 85 128; e-mail: j.wawrzynska@mzgkns.pl