

Parametry techniczne - droga wewnętrzna D1

klasa drogi	- D
prędkość projektowa	- 30 km/h
szerokość jezdni	- 3,0 m
kategoria ruchu	- KR 1
obciążenie	- 80KN/oś


Początek D1


Koniec D1

Wpust deszczowy str. lewa
rz. 67,44

Wpust deszczowy str. lewa
67,03

Poziom porównawczy 65,00 mn.p.m.

Rzędne projektowane	67,49	67,57	67,54	67,34	67,10	67,05
Pochylenia pionowe	0,30% L=26,67m	0,19% L=15,90m	0,29% L=21,43m	1,07% L=22,41m	1,93% 2,59m	
Rzędne terenu	67,49	67,57	67,54	67,34	67,10	67,05
Proste i łuki poziome	prosta L=89,00m					
Odległości	0,00	26,67	42,57	64,00	86,41	89,00
Kilometraż	 0					



EPS Projekt
Biuro Projektów i Nadzorów
Emilia Słowitńska
ul. Kaszubska

EPS - Projekt
Biuro Projektów i Nadzorów
Emilia Słowitńska
ul. Kaszubska 10/11
86-101 Żelazna Góra
tel. 605 15 42 47
e-mail: epsprojekt@o2.pl

OBIEKT: Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy
ul. Kaszubską i ul. Kościuszką
w Nowej Soli

RYSUNEK:

PRZEKROJE PODŁUŻNE
skala 1:50

Ing. i nadzorc:	uprzedmiot:	data i podpis:	nr rys:
PROJEKTANT: BR. DROGOWE: mgr inż. Emilia Słowitńska	Upr. nr 14104 ZG w specj. drogowej	11.2016 r.	
SPRAWDZAJĄCY BR. DROGOWY: mgr inż. Paweł Słowitński	Upr. nr 03105 ZG w specj. drogowej	11.2016 r.	3.1
UMOWA NR INW/7013.6.10.2016/01 z dn. 18.03.2016r. DATA: listopad 2016 r.			