


PRZEKRÓJ NR7

DROGA D3


KM D3 0+000,00 - KM D3 0+017,80



PRZEKRÓJ NR8

DROGA D3

KM D3 0+020,47 - KM D3 0+058,70



OZNACZENIA:

- ① - 8cm - betonowa kostka brukowa dwuteowa szara (drogi)
- ② - 8cm - betonowa kostka brukowa prostokątna czerwona (chodniki)
- ③ - 8cm - betonowa kostka brukowa 199 x 199 mm z szeroką spoiną
- ④ - 8cm - betonowa kostka brukowa bez fáz
- ⑥ - 15cm - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechan.
- ⑦ - 20cm - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechan.
- ⑧ - 5cm - podsypka cm. - piaskowa 1:4
- ⑨ - 5cm - podsypka piaskowa
- ⑩ - krawężnik betonowy 15 x 30 cm
- ⑪ - opornik betonowy 10 x 25 cm
- ⑫ - obrzeże betonowe 8 x 30 cm
- ⑬ - ława z betonu C8/10 z oporem
- ⑭ - 10cm - w-wa humusu wraz z obsianiem trawą

**EPS Projekt**

Biurowo Projektów i Nadzórów
Emilia Słowinska

Biurowo Projektów i Nadzórów
Emilia Słowinska

ul. Strunykowa 29A/8
65-105 14-15
emilia@epsprojekt24.pl

OBIKT: Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy
ul. Kaszubską i ul. Kościuszki
w Nowej Soli

RYSUNEK:

PRZESKROJE NORMALNE

skala 1:50

| PROJEKTANT: BR. DROGOWE: | mgr inż. Emilia Słowinska | uprawnienia: | data i podpis: | nr rys. |
|---|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|
| SPRAWDZAJĄCY BR. DROGOWY: | mgr inż. Paweł Słowinski | upr. nr 03005/23 w spec. drogowej | 11.2016 r. | 2.3 |
| LIMOWA NR. 100/2016.10.2016/01 z dn. 18.03.2016 r. DATA: listopad 2016 r. | | | | |