


SŁUP STALOWY


LATARNIA ULICZNA
SKALA 1:20



OPRAWA
OŚWIETLENIOWA


OPRAWA OŚWIETLENIOWA
ULICZNA (4szt.) - 150W
wysokość montażu 8m
przystosowana do mocowania na
wysięgniku poziomym o $\varnothing 60\text{mm}$

SŁUP (2 szt.)- stalowy okrągły o
średnicy górnej 60mm i przekroju
okrągłym, wykonane z blachy stalowej
S235 (PM-EN 10025:1990), grubości
3mm
Konstrukcja typu CS- wyginane na
zimno i spawane wzdłużnie.
Wyposażone w stopę stalową służącą
do zamontowania na fundamencie
prefabrykowanym lub na systemie
kotew stalowych.
Konstrukcja zabezpieczona
antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe metodą zanurzeniową
zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN-ISO 1461:2000
Słup stożkowy - wysokość 7m.



WYSIĘGNIK STALOWY

WYSIĘGNIK2 (szt.)- rurowy
W161/2/1, wysokość 1m, dwa
ramiona, wysięg ramienia 1m.
Średnica uchwytu lampy $\varnothing 60$



FUNDAMENT

FUNDAMENT (2szt.)- wymiary
250x250mm
Waga 210kg, przeznaczenie do
montażu słupów stalowych

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN		
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382		
Tytuł projektu DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ I ZADASZENIA, BUDOWA WIELOSTANOWISKOWEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POLEGAJĄCYM NA MONTAŻU PREFABRYKOWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH, MONTAŻU PREFABRYKOWANEJ BEZOPSŁUGOWEJ TOALETY PUBLICZNEJ, PRZEBUDOWIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ORAZ MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (KOSZE NA ŚMIECI, TABLICE INFORMACYJNE, ŁAWKI), A TAKŻE PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I KANALIZACYJNYM WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA ENERGETYCZNA I WODOKANALIZACYJNA		
Adres inwestycji: dz. nr ew. 472/2, 473/3 obręb 0002, ul. Szprotawska, Koźuchów, gmina Koźuchów dz. nr ew. 471/6, 468, obręb 0002, ul. Traugutta, Koźuchów, gmina Koźuchów		
P12		
Tytuł rysunku LATARNIA ULICZNA		Etap projektowy PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		
Skala rysunku 1:40	Strona dokumentacji 36	Numer projektu 2016_15_01
Data produkcji 02/16	Data propawki ----	Inwestor GMINA KOŻUCHÓW
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:		
mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOK/2014/GW uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		ARCHITEKT inż. inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOK/2014/GW uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:		
inż. Henryk Horodyski Nr upr. 418/76/Wwm uprawnienia instalacyjno-inżynierskie bez ograniczeń		INŻYNIER ELEKTRYK inż. inż. elektryk Henryk Horodyski Nr upr. 418/76/Wwm uprawnienia instalacyjno-inżynierskie bez ograniczeń