


woj. lubuskie pow. Nowa Sól  
Jednostka ewidencyjna: 080404\_4, Kożuchów-miasto  
Obręb ewidencyjny: 080404\_4.0002, 2  
Nr działki: 471/6  
m. Kożuchów ul. Traugutta  
Seksja mapy zasadniczej: 5.162.26.01.2.4  
Układ współrzędnych płaskich: "2000\_15"  
Układ wysokościowy: "Kronsztadt"  
GK. 6640.240.2016

Granice działek i użytków wniesiono z danych ewidencji gruntów.  
Mapa aktualna w treści nazimnej i podziemnej w zakresie opracowania. Mapa wykonana bez ustalenia obciążeń.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

zakres opracowania


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500



OZNACZENIA:

- Granica działki
- Projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE 100 min. SDR 17
- Projektowana WLZ wodociągowa
- Projektowana przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Projektowana WLZ kanalizacji sanitarnej
- Projektowana WLZ kanalizacji deszczowej
- Projektowany wpust uliczny
- Istniejące złącze pomiarowo kablowe
- Projektowane zadaszenie wsparte na prefabrykowanych słupach żelbetonowych
- Projektowana prefabrykowana toaleta publiczna bezobsługowa
- Obiekt przeznaczony do wyburzenia / rozbioru
- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (polbruk) 10x20x8cm -kolor piaskowy
- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (polbruk) 10x20x8cm -kolor szary
- Projektowana nawierzchnia bitumiczna pętli autobusowej
- Projektowana nawierzchnia z płyt chodnikowych 35x35x5cm ryflowanych
- Projektowany krawężnik drogowy betonowy w kolorze szarym 15x30x100cm
- Projektowane obrzeże betonowe trawnikowe w kolorze szarym 8x20x100cm
- Projektowana latarnia uliczna
- Projektowany zegar miejski wolnostojący
- Projektowana prefabrykowana tablica informacyjna
- Projektowany kosz na śmieci
- Projektowany stojak rowerowy
- Projektowany znak drogowy

UWAGA:  
ELEMENTY KONSTRUKCJI ZADASZENIA, ORAZ WSZELKIE POWIERZCHNIE BETONOWE NALEŻY PODWÓJNIE ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM DO POWIERZCHNI BETONOWYCH, ORAZ POWŁOKĄ ANTYGRAFITI



<b>AAARZ</b> ATELIER ARCHITEKTURY <i>Radosław Zubrzycki</i>	
<b>PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN</b> ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRZYCKI Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382	
Tytuł projektu: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ I ZADASZENIA, BUDOWA WIELOSTANOWISKOWEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POŁĄCZAJĄC NA MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH, MONTAŻ PREFABRYKOWANEJ BEZOBŚLUGOWEJ TOALETY PUBLICZNEJ, PRZEBUDOWE SCHODÓW WIEJSIOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWE NAWIERZCHNI UTRWADZONEJ ORAZ MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (KOSZE NA ŚMIECI, TABLICE INFORMACYJNE, LAMPKI, A TAKŻE PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I KANALIZACYJNYM WEWNĘTRZNA LINA ZASILAJĄCA ENERGETYCZNA I WODOKANALIZACYJNA	
dz. nr ew. 472/2, 473/3 obręb 0002, ul. Szprotawska, Kożuchów, gmina Kożuchów dz. nr ew. 471/6, 468, obręb 0002, ul. Traugutta, Kożuchów, gmina Kożuchów	
<b>202</b>	
Tytuł rysunku: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI</b>	Etap projektowy: <b>PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY</b>
Branża: ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	
Skala rysunku: 1:500	Strona dokumentacji: 18
Data produkcji: 02/16	Numer projektu: 2016_15_01
Data poprawki: ---	Investor: GMINA KOŻUCHÓW
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: mgr inż. arch. Radosław Zubrzycki Nr upr. 66LUOK/2014/GW uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
KONSTRUKCJA, DROGI - PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Andrzej Szalewski Nr upr. 23208/DW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT: mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 2116/90 uprawnienia instalacyjno-inżynierskie bez ograniczeń	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT: inż. Henryk Horodyski Nr upr. 41676/Wm uprawnienia instalacyjno-inżynierskie bez ograniczeń	

DOKUMENTACJA  
ORYGINALNA

\* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM