

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"

Krzysztof Komar


ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól

NIP 925-193-73-41

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANÝCH

OBIĘKT:	REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU UL. WANDY W M. NOWA SÓL
INWESTOR:	GMINA NOWA SÓL – MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL
BRANŻA:	DROGOWA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:	OPIS TECHNICZNY + CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12 specj. drogowej	
DATA OPRACOWANIA: 09.2020r.			

Załącznik nr

data z dnia 01.10.2020

znak: WZ.6123.1.236.2020

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

Powiatowy

Konserwator Zabytków

ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól

tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:

„REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU UL. WANDY W M. NOWA SÓL”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu chodników w ciągu ul. Wandy w m. Nowa Sól. Projekt obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodników i zjazdów. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim.

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

417; 296; 295 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto

znajdujące się na terenie gminy Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski, województwo lubuskie.

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo wstrząsów i osuwisk mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we własnym zakresie”,
- „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, uchwała Nr LIII / 328/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009 roku
- „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],
- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,
- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,
- „Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i półsztywnych” – IBDiM, Warszawa 1997 r. [3],

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy

Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6300 fax 68 458 6831

- „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” – IBDiM, Warszawa 2001 r. [4],
- Uzgodnienia branżowe.

4. CEL I EFEKT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja ma na celu remont/wymianę nawierzchni chodników i zjazdów przy ul. Wandy. Niniejsza inwestycja wpłynie pozytywnie na komfort poruszających się pieszych.

5. STAN ISTNIEJĄCY

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim w miejscowości Nowa Sól.

Przedmiotowa droga gminna – ul. Wandy – dz. nr 417; 296; 295 obręb 0003 – przebiega przez zachodnią część miasta Nowa Sól. Jest to teren zabudowany, pas drogowy sąsiaduje ze zwartą zabudową miejską oraz teren cmentarza komunalnego.

Droga gminna – ul. Wandy posiada jezdnię o szer. ok. 7,0m o nawierzchni bitumicznej. Droga posiada przekrój uliczny – nawierzchnia zaoporzowana jest krawężnikami kamiennymi. Po obu stronach jezdni występują chodniki i zjazdy (na okoliczne posesje) o nawierzchni z kostki kamiennej/betonowych płyt chodnikowych (z miejscami wypełnionymi betonem cementowym). Istniejąca nawierzchnia chodników i zjazdów posiada liczne ubytki oraz nierówności w związku z czym kwalifikuje się do remontu.

Niweleta drogi przebiega po istniejącym terenie. Wody opadowe na całym odcinku odbierane są przez istniejącą kanalizację deszczową.

Ponadto w obrębie planowanego przedsięwzięcia występują m.in. następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieci kanalizacji ogólnospławnej,
- sieci wodociągowe,
- sieci gazowe,
- linie energetyczne doziemne,
- linie telekomunikacyjne doziemne.

Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci urządzeń obcych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Branża drogowa

Nie zmienia się szerokości jezdni i chodników przy ul. Wandy ani przebiegu przedmiotowej ulicy w planie. Projekt w swoim zakresie obejmuje remont nawierzchni chodników oraz całkowitą wymianę obrzeży betonowych z przełożeniem i miejscową wymianą krawężników kamiennych.

Zaprojektowano nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej gr.6 cm na 5cm miale kamiennym 0-5mm i 10 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Należy zachować istniejącą szerokość ciągów pieszych. Spadek poprzeczny chodników 1-3% w kierunku jezdni. Stosować obrzeża betonowe 30x8cm na ławie z betonu C12/15.

Istniejące krawężniki kamienne wyregulować wysokościowo (najbardziej zniszczone fragmenty wymienić – założono 10% całości – krawężnik granitowy 30x15cm). Ława z betonu C12/15.

Projektuje się remont istniejącej nawierzchni zjazdów indywidualnych o szerokości od 3,0 do 5,0m, włączenie do jezdni istniejące ze skosami 1,5:1,5. Po remoncie zjazdu posiadać będą nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na 5cm miałe kamiennym 0-5mm i 20cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Spadek poprzeczny zjazdów do 5% w kierunku jezdni.

Wlot skrzyżowania z ul. Sienną – nawierzchnię z betonowej kostki brukowej przełożyć, istniejący krawężnik betonowy ułożony na płask wyregulować wysokościowo.

Przy pokrywach urządzeń obcych/słupach ułożyć opaskę z kostki kamiennej 4/6cm (rozbiórkowy materiał Inwestora). W miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych odtworzyć ścieki chodnikowe z kostki kamiennej 4/6 (rozbiórkowy materiał Inwestora) o szer. ok. 20 cm.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie bez zmian - spadkami poprzecznymi i podłużnymi w istniejące wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji.

Konstrukcja nawierzchni chodników

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej – 6 cm,
- Warstwa z mialu kamiennego 0/5mm – 5 cm,
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) – 10 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdów

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej – 6 cm,
- Warstwa z mialu kamiennego 0/5mm – 5 cm,
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) – 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni do przełożenia

- Istniejąca warstwa ścieralna z kostki betonowej – 6/8cm,
- Uzupełniona podsypka - mial kamienny 0/5mm – do 5 cm,

6.2. Prace rozbiórkowe

Prace budowlane obejmują rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów oraz krawężników i obrzeży.

7. URZĄDZENIA OBCE

W obrębie projektowanego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce:

- sieci kanalizacji ogólnospławnej,
- sieci wodociągowe,
- sieci gazowe,
- linie energetyczne doziemne,
- linie telekomunikacyjne doziemne.

Istniejące skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociągowej oraz pokrywy studni telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej wyregulować do poziomu

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konservator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 458 6800 fax 68 458 6831

projektowanej nawierzchni. W razie konieczności istniejące urządzenia podziemne tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sieć gazowa zagłębić do wymagań normowych.

Wykonawca robót ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi uwagami zawartymi w uzgodnieniach dokonanych z właścicielami urządzeń obcych oraz w opinii ZUD i prowadzić roboty stosując się do tych uwag. Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, tak aby nie spowodować jakichkolwiek uszkodzeń tych urządzeń.

Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych linii urządzeń i/lub odchyień w planie. W przypadku napotkania na niezinventaryzowane urządzenia należy powiadomić właściwy organ.

8. WEJŚCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w całości własność Inwestora.

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

417; 296; 295 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto

Inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu i nie będzie oddziaływać na działki i tereny sąsiednie. Droga i jej użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek ujętych we wniosku w rozumieniu przepisów.

- „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z późniejszymi zmianami),
- „Rozporządzenie Rady Ministrów, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywierać negatywnego wpływu na środowisko, gdyż nie zmieni się poziom hałasu i emisji spalin.


Remont nawierzchni chodników i zjazdów wpłynie pozytywnie na komfort poruszających się pieszych i pojazdów.

Biorąc pod uwagę lokalny charakter oraz zakres i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych działek), jak również jego lokalizację względem obszarów podlegających ochronie, stwierdza się, że zadanie inwestycyjne nie wpłynie na wyżej wskazane obszary chronione prawem.

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Krzysztof Komar

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831



BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
 ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
 NIP 925-193-73-41
 Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

STAROSTWO POWIATOWE
 w Nowej Soli
 Powiatowy
 Konserwator Zabytków
 ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
 tel. 68 458 6200 fax 68 458 6837

Inwestor:


GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:

REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU UL. WANDY W M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	09/2020	Komar
Nazwa rysunku:			Branża	Skala	Nr rysunku
PLAN ORIENTACYJNY			-	1:10000	1.0

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831



BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"

Krzysztof Komar

ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól

NIP 925-193-73-41

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:

REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU UL. WANDY W M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	09/2020	<i>Komar</i>
Nazwa rysunku:			Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE			-	1:500	3.2