STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli
WPŁYNĘŁO
12. 07. 2022
L. dz. .....
Nr sprawy .....

CZĘŚĆ I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:	***BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL***
LOKALIZACJA INWESTYCJI, DZIAŁKI NR:	**374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski**
INWESTOR:	***GMINA NOWA SÓL MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL***
KATEG. OBIEKTU BUDOWLANEGO:	***VIII, XXVI***
BRANŻA:	***ARCHITEKTONICZNA, ELEKTRYCZNA***
UMOWA	**GKŚ.7040.0001.2022 z dnia 16.02.2022r.**
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:	**- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW** **- KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ** **- CZĘŚĆ OPISOWA** **- CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19 specj. inż.-elektr.	
Projektant branży architektonicznej:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG specj. architektoniczna	

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

NR EGZEMPLARZA: 2 z 3

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sol

ZAWARTOŚĆ

CZĘŚĆ I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-16

I. Oświadczenie projektantów 3
II. Kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń 4-8
II. Część opisowa.... 9-13
III. Część rysunkowa 14-16

- Rys. nr 1.0 - plan orientacyjny – skala 1:10 000 **15**
- Rys. nr 2.0 - projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 **16**

CZĘŚĆ II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1-11

I. Oświadczenie projektantów 2
II. Opisy techniczne..... 3-7

- Opis techniczny – branża architektoniczna..... 3-5
- Opis techniczny – branża elektryczna..... 6-7

III. Część rysunkowa 8-11

- Rys. nr 3.1 – przekroje normalne – skala 1:50 9
- Rys. nr 3.2 – przekroje normalne – skala 1:50 10
- Rys. nr E2 – schemat oświetlenia 11

CZĘŚĆ III – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 1-16

I. Informacja BIOZ..... 2-5

II. Uzgodnienia i decyzje 6-16

1. Urząd Miejski w Nowej Soli, warunki znak: GKŚ.7040.0003.2022 z dn. 22.06.2022r..... 7-8
2. Urząd Miejski w Nowej Soli, uzgodnienie znak: GKŚ.7040.0003.2022 z dn. 18.07.2022 r..... 9-10
3. Powiatowy Konserwator Zabytków w Nowej Soli, decyzja znak: KZ.4123.1.248.2022 z dn. 12.07.2022 r 11-13
4. Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu znak: GN.6630.140.2022 z dnia 25.07.2022 r..... 14-16

Niniejszy projekt budowlany
budowy kolumbarium
został zatwierdzony decyzją nr 501/2022
z dnia 01.08.2022 znak AB.6740.408.2022.AF
wydaną przez
Z up. STAROSTY
Marta Pasiewicz
NACZELNIK
Wydziału Administracji Budowlanej

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

My niżej podpisani oświadczamy na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane \jednolity tekst dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami\, że wykonany Projekt Budowlany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT:	***BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL***
LOKALIZACJA INWESTYCJI, DZIAŁKI NR:	**374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto**
INWESTOR:	***GMINA NOWA SÓL MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL***
KATEG. OBIEKTU BUDOWLANEGO:	***VIII, XXVI***
UMOWA	**GKŚ.7040.0001.2022 z dnia 16.02.2022r.**

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19 specj. inż.-elktr.	
Projektant branży telekomunikacyjnej:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG specj. architektoniczna	

05.2022r.

3

KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I ZAŚWIADCZEŃ

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. BARBARA MIKOŁAJCZAK

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **95/79/ZG**, jest wpisana na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LU-0051.**

Członek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 16-03-2022 r. Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-09-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Paweł Kochański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LU-0051-7EYA-93D2-9AF6-E7AY

za zgodnośc z oryginałem
12.07.2022r mgr inż. arch.
Barbara Mikołajczak
PROJEKTANT
w zakresie arch. i konstr
upr. bud. 95/79/Zg

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

5

WOJEWÓDZKIE BIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 15 listopada 1979 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

Nr ewid. 95/79/Zg

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.1, § 6.2, § 7, oraz § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. - rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatelka Barbara MIKOŁAJCZAK
magister inżynier architekt,
urodzona dnia 25 października 1941 r. - w Starachowicach
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy
w specjalności: architektonicznej
oraz jest upoważniony do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:
a/ wszelkich budynków,
b/ budowli w budownictwie osób fizycznych oraz budowli służących do celów rozrywki, wypoczynku i sportu
- z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Stwierdzam zgodność odpisu (kserokopii) z oryginałem
Dnia .....

za zgodność z oryginałem
12.07.2022r.
mgr inż. arch.
Barbara Mikołajczak
PROJEKTANT
w zakresie arch.-konstr.
Upr. bud. 95/79/Zg

ARCHITEKCI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. arch. Krzysztof Maciejewski
67-100 Nowa Sól, ul. Narutowicza 7
tel. kom. 509 111 621, 608 530 614

WOJEWÓDZKI W ZIELONEJ GÓRZE
(pieczęć)

6

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-R62-XCE-S3B *

Pani Eryka Maria Pięciak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0080/19
adres zamieszkania ul. Chłapowskiego 15, 66-003 Zabór
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

za zgodnośc z oryginałem
12.07.2022r.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

7

Gorzów Wlkp., dnia 17-06-2019r.

Lubuska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0014/2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016. 1725 t. j.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019 r. poz. 831), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani **ERYKA MARIA PIĘCIAK**
magister inżynier elektrotechniki
ur. dnia 23-11-1991 r. w Sulechowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0066/PBE/19
do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do niesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Waldemar Olczak .....
2. inż. Andrzej Wesoły .....
3. mgr inż. Grażyna Lokś .....

Otrzymują:
1. **Pani Eryka Pięciak**
2. Okręgowa Rada Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Za zgodność z oryginałem
12.07.2022r.

***

Uprawnienia budowlane nadane

Pani **Eryce Marii Pięciak**
magistrowi inżynierowi elektrykowi
ur. dnia 23-11-1991 r. w Sulechowie

numer ewidencyjny LBS/0066/PBE/19
do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń

1. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) upoważniają do:
do projektowania obiektów budowlanych takich jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

2. Na mocy ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności, uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

3. Na mocy art. 12, ust.1 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 7-07-1994r.(t.j. Dz.U.2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), uprawnienia do projektowania w danej specjalności upoważniają:
   1) do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
   2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inż. Waldemar Olczak .....
2. inż. Andrzej Wesoły .....
3. mgr inż. Grażyna Lokś .....

***

STAROSTWO POWIATOWE w Nowej Soli
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

CZĘŚĆ OPISOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

CZĘŚĆ OPISOWA

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:

„BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL"

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kolumbarium z budową linii oświetlenia oraz zagospodarowaniem terenu działki nr 374/6 w obrębie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sól.

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto

znajdujące się na terenie gminy Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski, województwo lubuskie.

Teren objęty projektem leży w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo wstrząsów i osuwisk mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we własnym zakresie
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* – Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami*
- *Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane*

4. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kolumbarium z budową linii oświetlenia oraz zagospodarowaniem terenu działki nr 374/6 w obrębie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sól.

Zakres inwestycji:

- ✓ budowa kolumbarium (mała architektura w miejscu publicznym)
- ✓ remont utwardzenia terenu (nawierzchnia z obrzeżami, schody terenowe)
- ✓ remont muru oporowego
- ✓ montaż ławek parkowych (mała architektura w miejscu publicznym)
- ✓ utworzenie terenów zielonych
- ✓ budowa linii oświetlenia terenu

5. STAN ISTNIEJĄCY

5.1 Teren istniejący

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim w miejscowości Nowa Sól.

Przedmiotowy obszar – Cmentarz Komunalny przy ul. Wandy – dz. nr 374/6, obręb 0003 – położony jest w centralnej części miasta Nowa Sól. Jest to teren zabudowany.

W obrębie opracowania znajduje się były budynek gospodarczy o wymiarach 5,8m x 6,0m (przeznaczony do rozbiórki) oraz istniejące utwardzenie terenu z betonowych płyt chodnikowych ze schodami terenowymi i murem oporowym wykonanymi w technologii tradycyjnej z kamienia granitowego.

5.2 Istniejące odwodnienie terenu

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w tereny zielone odbierane są przez część gruntową w obrębie działki objętej opracowaniem.

5.3 Istniejące uzbrojenie terenu

W obrębie planowanego przedsięwzięcia występują m.in. następujące sieci uzbrojenia terenu:

- linia oświetlenia terenu należąca do Inwestora

Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci urządzeń obcych.

5.4 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, że projektowane obiekty zaliczyć można do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe określa się, jako proste.

Stwierdzono występowanie w podłożu gruntów niebudowlanych o średniej miąższości 0,2m – poniżej grunty niewysadzinowe. Po uwzględnieniu dobrych warunków wodnych podłoże gruntowe na całym odcinku opracowania zakwalifikowano do grupy nośności G1/G2.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

5.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

Były budynek gospodarczy o wymiarach 5,8m x 6,0m – przeznaczony do rozbiórki wg odrębnego opracowania.

6. CZĘŚĆ OPISOWA ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM II § 14 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020R.

a) Projektowane zagospodarowanie terenu

- urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi – **nie dotyczy**

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – **bez zmian powierzchniowo w tereny zielone w obrębie działki objętej opracowaniem**

- układ komunikacyjny – **istniejące i projektowane utwardzenie terenu**

- sposób dostępu do drogi publicznej – **bez zmian z ul. Wandy**

- parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – **długość linii oświetlenia ~ 20,0m**

- ukształtowanie terenu i układ zieleni – **zachowanie istniejącego ukształtowania terenu oraz istniejącej zieleni wysokiej z utworzeniem nowych terenów zielonych**

b) Zestawienie

Całkowita powierzchnia działki – 54586,0m^2

- powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

  - powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych – nie dotyczy

  - powierzchnia istniejących obiektów budowlanych – 34,8m^2

- powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników

  – powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu: nie dotyczy

  – powierzchnia istniejącego utwardzenia terenu: nie dotyczy

- powierzchnia biologicznie czynna: nie dotyczy

- powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu – nie dotyczy

c) Informacje i dane

- rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego – **brak**

- czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską – **teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej**

- określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego – **nie dotyczy**

- o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi – **w pkt. 10**

- dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi – **nie dotyczy**

- inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych - **brak**

- informację o obszarze oddziaływania obiektu - **w pkt. 9**

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Branża architektoniczna

6.1.1 Budowa kolumbarium

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch wolnostojących kolumbariów w miejscu określonym na planie zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano 2 szt. kolumbarium w formie muru z niszami. Konstrukcję wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, posadowienie na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach ok. 0,5m x 1,2m. W ścianie głównej o długości ok. 3,0m i wysokości ok. 2,35m (2,64m ze stopniem) zaprojektowano po 15 nisz w 3 rzędach i 5 kolumnach (miejsce na 60 urn). Okładzinę wykonać z płyty granitowej gr. 1cm impala w kolorach jesieni, natomiast daszek, zamknięcie nisz oraz parapety i stopień wykonać z płyty granitowej gr. 2cm impala w kolorze grafit/czerń.

W dolnej części kolumbarium zaprojektowano stopień o wysokości ok. 20cm.

Każda nisza będzie zamykana płytą granitową mocowaną do ramy stalowej. Dla każdej niszy zaprojektowano parapet z płyty granitowej o wysięgu 7cm.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól



Fot.3 Zdjęcie poglądowe

Fot.4 Zdjęcie poglądowe

6.1.2 Remont utwardzenia terenu

Zaprojektowano remont utwardzenia terenu w zakresie określonym w części rysunkowej. Istniejącą nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych należy rozebrać wraz z podsypką i obrzeżami. Utwardzenie o wymiarach 6,0m x 9,3m posiadać będzie nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr 8cm (barwy jesieni) na 5cm warstwie miału kamiennego 0/5,6mm i 20cm podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnię zaoporować obrzeżami betonowymi 30x8cm na ławie betonowej C12/15.

W ramach inwestycji należy rozebrać istniejące schody terenowe. Zaprojektowano schody terenowe z prefabrykowanych bloków schodowych o wymiarach 100cm x 30cm x 15cm (barwy jesieni) na 5 cm podsypce cementowo – piaskowej 1:4 oraz 20 cm warstwie kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Pierwszy stopień ułożyć na fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 35cm x 60cm.

Brakujący nasyp po rozbiórce uzupełnić gruntem kat. I-II.

6.1.3 Remont muru oporowego

Zaprojektowano remont muru oporowego w obrębie inwestycji - istniejącą konstrukcję murowaną z kamienia granitowego należy rozebrać.

Odtworzyć grawitacyjny mur (przy zachowaniu dotychczasowych wymiarów) z prefabrykowanych betonowych jednostronnie łupanych pustaków skarpowych o wymiarach 20cm x 33,3cm x 30cm (barwy szarości). Pierwszy rząd pustaków układać na 15cm warstwie wyrównawczej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 5/31,5mm. Ścianę klińcową oraz uzupełnieniem wnętrza pustaków wykonać z tego samego kruszywa. W miejscu mocowania barierki parkowej górne pustaki zalać betonem C12/15. Górną część muru zabezpieczyć prefabrykowanym jednostronnie łupanym betonowym daszkiem o wymiarach pojedynczego elementu: 10cm x 33,3cm x 34,8cm.

6.1.4 Pozostałe zagospodarowanie

Zaprojektowano montaż elementów małej architektury: 2 betonowych ławek parkowych bez oparcia oraz barierek parkowych stalowych h=1,1m.

Urządzenia i elementy małej architektury zamontować na stałe do podłoża.

W miejscu wskazanym w części rysunkowej wykonać pasy zieleni – 20cm warstwa humusu/ziemi urodzajnej z dowozu.

6.2 Branża elektryczna

Projektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącego słupa oświetleniowego na dz. nr 374/6 . Ze słupa poprowadzić jeden obwód zasilania oświetlenia kablem YKY 2x2,5mm^2.

W celu wyeksponowania projektowanych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie opracowania zaprojektowano doziemne oprawy oświetleniowe LED 5W.

Zasilanie wyprowadzić z istniejącego słupa kablem YKY 2x2,5mm^2. W tym celu w słupie zabudować dodatkowe złącze IZK z wkładką gG6A. Obwód wychodzący ze słupa wyraźnie i trwale opisać jako zasilanie podświetlenia małej architektury.

W zakres opracowania wchodzi:

- zabudowa doziemnych opraw (8 szt.)
- wykonanie linii kablowej oświetlenia (l≈20m).

7. URZĄDZENIA OBCE

W obrębie projektowanego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce:

– linia oświetlenia terenu należąca do Inwestora

Istniejące skrzynki uzbrojenia wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni. W razie konieczności istniejące urządzenia podziemne zagłębić do wymagań normowych.

Wykonawca robót ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi uwagami zawartymi w uzgodnieniach dokonanych z właścicielami urządzeń obcych oraz

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Mickiewicza 38, 67-100 Nowa Sól

w opinii ZUD i prowadzić roboty stosując się do tych uwag. Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, tak aby nie spowodować jakichkolwiek uszkodzeń tych urządzeń.

Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych linii urządzeń i/lub odchyleń w planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urządzenia należy powiadomić właściwy organ.

8. WEJŚCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w całości własność Inwestora.

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto

Inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu i nie będzie oddziaływać na działki i tereny sąsiednie. Zagospodarowanie i jego użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek ujętych we wniosku w rozumieniu przepisów:

- *„Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z późniejszymi zmianami),*
- *„Rozporządzenie Rady Ministrów, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami)*
- *„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"* (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywierać negatywnego wpływu na środowisko, gdyż nie zmieni się poziom hałasu i emisji spalin.

Biorąc pod uwagę lokalny charakter oraz zakres i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych działek), jak również jego lokalizację względem obszarów podlegających ochronie, stwierdza się, że zadanie inwestycyjne nie wpłynie na wyżej wskazane obszary chronione prawem.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w znacznej odległości od najbliżej niżej wskazanych (w linii prostej):

a) <u>NATURA 2000 (*Obszary specjalnej ochrony*):</u>
   – PLB080004 Dolina Środkowej Odry – ok. 0,4 km,

b) <u>NATURA 2000 (*Specjalne obszary ochrony*):</u>
   – PLH080014 Nowosolska Dolina Odry – ok. 0,4 km,

c) <u>OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:</u>
   – Nowosolska Dolina Odry – ok. 0,4 km,

d) ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE:
– Gaj Wandy – ok. 13,4 km,

e) REZERWATY:
- Bażantarnia – ok. 5,8 km,

Projektant branży architektonicznej:

mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak

Projektant branży elektrycznej:

mgr inż. Eryka Pięciak

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

14

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól



BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:

BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6
W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży architektonicznej	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG	arch.	05/2022	
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19	elektr.	05/2022	

Nazwa rysunku:	Branża	Skala	Nr rysunku
PLAN ORIENTACYJNY	-	1:10000	1.0

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:			
Województwo:	Lubuskie	Powiat:	Nowosolski
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	080401_1	
	nazwa	Nowa Sól	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0003	
	nazwa	3	
Numery działek	374/6		
Skala mapy: 1:500		Układ współrzędnych płaskich: 2000/5	
Id zgłoszenia: GN.6640.878.2022		Układ wysokości: Kronsztadt 86	

Mapa sporządzona przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 w postaci wektorowej.
2. Wywiadu w terenie

- Granice i numery działek ewidencyjnych według danych z PODGiK w Nowej Soli (Geo-Info).
- Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia, o którym brak było informacji w zasobie PODGiK i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.	Nie badano.
Granica obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.	- - - - - - - - - - - -

Wykonawca roboty: mgr inż. Marcin Sasin

Kierownik roboty: Krystian Sasin, upr. zaw. nr 14168

GEODETA UPRAWNIONY Krystian Sasin nr uprawnień 14168

SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1:20000



USŁUGI GEODEZYJNE
PROGEO
Krystian Sasin
tel. 508 224 020
100 Nowa Sól, ul. Garbarska 6/1
Nr 929-109-46-76 REGON 978112902
e-mail: progeodezja@op.pl

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6640.878.2022
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Nowosolski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne PROGEO Krystian Sasin
Nr oraz data sporządzenia protokołu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	Protokół nr 1 z dnia 13.05.2022
Imię nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krystian Sasin nr uprawnień: 14168



Plansza wymiarowa



OZNACZENIA - b. architektoniczna:

PROJ. KOLUMBARIUM L=3M (15 NISZ/60 URN) X 2 SZT.

PROJ. ŁAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA 0,5x2,0M/1,5M X 2 SZT.

PROJ. REMONT UTWARDZENIA TERENU - SCHODY TERENOWE Z BETONOWYCH STOPNIC 100X35X15CM BARWY JESIENI

PROJ. REMONT GRAWITACYJNEGO MURU OPOROWEGO Z PUSTAKA SKARPOWEGO NIEZBROJONEGO SZER. 30CM BARWY SZAROŚCI Z BARIERKĄ PARKOWĄ STALOWĄ H=1,1M

PROJ. REMONT UTWARDZENIA TERENU - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM BARWY JESIENI

PROJ. HUMUSOWANIE ZIEMIĄ URODZAJNĄ GR. 20CM Z NASADZENIAMI

ISTN. DRZEWOSTAN

STAROSTWO POWIATOWE w Nowej Soli WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

OZNACZENIA - b. elektryczna:

PROJ. LINIA KABLOWA YKY 2X2,5MM2

DOZIEMNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 5W 3000K

za zgodność z oryginałem:
12.07.2022r.

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:

BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży architektonicznej	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG	arch.	05/2022	
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19	elektr.	05/2022	

Nazwa rysunku:	Branża	Skala	Nr rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	-	1:500	2.0

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Augustyńskiego 8B, 67-100 Nowa Sól

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

CZĘŚĆ II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

OBIEKT:	***BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL***
LOKALIZACJA INWESTYCJI, DZIAŁKI NR:	**374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski**
INWESTOR:	***GMINA NOWA SÓL MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL***
KATEG. OBIEKTU BUDOWLANEGO:	***VIII, XXVI***
BRANŻA:	***ARCHITEKTONICZNA, ELEKTRYCZNA***
UMOWA	**GKŚ.7040.0001.2022 z dnia 16.02.2022r.**
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:	**- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW** **- OPISY TECHNICZNE** **- CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19 specj. inż.-elktr.	
Projektant branży architektonicznej:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG specj. architektoniczna	

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

NR EGZEMPLARZA: 3 z 3

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

My niżej podpisani oświadczamy na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane \jednolity tekst dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami\, że wykonany Projekt Budowlany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT:	***BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL***
LOKALIZACJA INWESTYCJI, DZIAŁKI NR:	**374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto**
INWESTOR:	***GMINA NOWA SÓL MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL***
KATEG. OBIEKTU BUDOWLANEGO:	***VIII, XXVI***
UMOWA	**GKŚ.7040.0001.2022 z dnia 16.02.2022r.**

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19 specj. inż.-elktr.	
Projektant branży telekomunikacyjnej:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG specj. architektoniczna	

05.2022r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sol

OPIS TECHNICZNY
Branża architektoniczna

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Mickiewicza 38, 67-100 Nowa Sól

OPIS TECHNICZNY – B. ARCHITEKTONICZNA

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:

„BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL"

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kolumbarium oraz zagospodarowaniem terenu działki nr 374/6 w obrębie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sól.

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto

znajdujące się na terenie gminy Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski, województwo lubuskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Branża architektoniczna

3.1.1 Budowa kolumbarium

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch wolnostojących kolumbariów w miejscu określonym na planie zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano 2 szt. kolumbarium w formie muru z niszami. Konstrukcję wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, posadowienie na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach ok. 0,5m x 1,2m. W ścianie głównej o długości ok. 3,0m i wysokości ok. 2,35m (2,64m ze stopniem) zaprojektowano po 15 nisz w 3 rzędach i 5 kolumnach (miejsce na 60 urn). Okładzinę wykonać z płyty granitowej gr. 1cm impala w kolorach jesieni, natomiast daszek, zamknięcie nisz oraz parapety i stopień wykonać z płyty granitowej gr. 2cm impala w kolorze grafit/czerń.

W dolnej części kolumbarium zaprojektowano stopień o wysokości ok. 20cm.

Każda nisza będzie zamykana płytą granitową mocowaną do ramy stalowej. Dla każdej niszy zaprojektowano parapet z płyty granitowej o wysięgu 7cm.



Fot. 1 Zdjęcie poglądowe

Fot. 2 Zdjęcie poglądowe

3.1.2 Remont utwardzenia terenu

Zaprojektowano remont utwardzenia terenu w zakresie określonym w części rysunkowej. Istniejącą nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych należy rozebrać wraz z podsypką i obrzeżami. Utwardzenie o wymiarach 6,0m x 9,3m posiadać będzie nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr 8cm (barwy jesieni) na 5cm warstwie miału kamiennego 0/5,6mm i 20cm podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnię zaoporować obrzeżami betonowymi 30x8cm na ławie betonowej C12/15.

W ramach inwestycji należy rozebrać istniejące schody terenowe. Zaprojektowano schody terenowe z prefabrykowanych bloków schodowych o wymiarach 100cm x 30cm x 15cm (barwy jesieni) na 5 cm podsypce cementowo – piaskowej 1:4 oraz 20 cm warstwie kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Pierwszy stopień ułożyć na fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 35cm x 60cm.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sol

Brakujący nasyp po rozbiórce uzupełnić gruntem kat. I-II.

3.1.3 Remont muru oporowego

Zaprojektowano remont muru oporowego w obrębie inwestycji - istniejącą konstrukcję murowaną z kamienia granitowego należy rozebrać.

Odtworzyć grawitacyjny mur (przy zachowaniu dotychczasowych wymiarów) z prefabrykowanych betonowych jednostronnie łupanych pustaków skarpowych o wymiarach 20cm x 33,3cm x 30cm (barwy szarości). Pierwszy rząd pustaków układać na 15cm warstwie wyrównawczej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 5/31,5mm. Ścianę klińcową oraz uzupełnieniem wnętrza pustaków wykonać z tego samego kruszywa. W miejscu mocowania barierki parkowej górne pustaki zalać betonem C12/15. Górną część muru zabezpieczyć prefabrykowanym jednostronnie łupanym betonowym daszkiem o wymiarach pojedynczego elementu: 10cm x 33,3cm x 34,8cm.

3.1.4 Pozostałe zagospodarowanie

Zaprojektowano montaż elementów małej architektury: 2 betonowych ławek parkowych bez oparcia oraz barierek parkowych stalowych h=1,1m.

Urządzenia i elementy małej architektury zamontować na stałe do podłoża.

W miejscu wskazanym w części rysunkowej wykonać pasy zieleni – 20cm warstwa humusu/ziemi urodzajnej z dowozu.

4. WEJŚCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w całości własność Inwestora.

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto

Inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu i nie będzie oddziaływać na działki i tereny sąsiednie. Zagospodarowanie i jego użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywierać negatywnego wpływu na środowisko, gdyż nie zmieni się poziom hałasu i emisji spalin.

Biorąc pod uwagę lokalny charakter oraz zakres i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych działek), jak również jego lokalizację względem obszarów podlegających ochronie, stwierdza się, że zadanie inwestycyjne nie wpłynie na wyżej wskazane obszary chronione prawem.

Projektant branży architektonicznej:

mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak

OPIS TECHNICZNY
Branża elektryczna

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

OPIS TECHNICZNY – B. ELEKTRYCZNA

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:

„BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL"

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy linii oświetlenia w obrębie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sól.

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto

znajdujące się na terenie gminy Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski, województwo lubuskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Branża elektryczna

W zakres opracowania wchodzi:

- montaż ziemnych opraw oświetleniowych (8 szt.)
- wykonanie linii kablowej oświetlenia (l≈20m).

Charakterystyka elektroenergetyczna:

- napięcie zasilania: ~0,23kV; 50Hz;
- zasilanie: z istniejącego słupa oświetleniowego na dz. nr 374/6
- typ projektowanego kabla: YKY 2x2,5mm^2
- napięcie izolacji: 1kV,
- ochrona od porażeń: II klasa ochronności, samoczynne wyłączenie zasilania.

5. Stan projektowany.

Stan projektowy:

Obszar będący przedmiotem opracowania jest terenem częściowo oświetlonym. Znajdować nie na nim będzie m.in. kolumbarium oraz elementy małej architektury. W celu wyeksponowania projektowanego zagospodarowania terenu projektuje się doziemne oświetlenie parkowe.

Projektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącego słupa oświetleniowego na dz. nr 374/6. Wyprowadzić zasilanie nowoprojektowanego oświetlenia kablem YKY 2x2,5mm2. Przejścia pod nawierzchnią utwardzoną, zabezpieczyć rurą osłonową DVK50. Do oświetlenia kolumbarium zaprojektowano doziemne oprawy dekoracyjne LED 5W. W tym celu w słupie zabudować dodatkowe złącze IZK z wkładką gG6A. Obwód wychodzący ze słupa wyraźnie i trwale opisać jako zasilanie podświetlenia kolumbarium.

Do oświetlenia kolumbarium zaprojektowano montaż 8 dekoracyjnych opraw doziemnych. Stosować oprawy o mocy 5W, strumieniu oprawy 240lm, kącie świecenia 10° i barwie ciepłej (temperatura barwowa ok. 3000K), IP 67, IK 10. Oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowym gG6A umieszczonymi w złączkach IZK lub TB-1/TB-2.

4. WEJŚCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w całości własność Inwestora.

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem stanowią działki:

374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto

Inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu i nie będzie oddziaływać na działki i tereny sąsiednie. Zagospodarowanie i jego użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywierać negatywnego wpływu na środowisko, gdyż nie zmieni się poziom hałasu i emisji spalin.

Biorąc pod uwagę lokalny charakter oraz zakres i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych działek), jak również jego lokalizację względem obszarów podlegających ochronie, stwierdza się, że zadanie inwestycyjne nie wpłynie na wyżej wskazane obszary chronione prawem.

Projektant branży elektrycznej:

mgr inż. Eryka Pięciak

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



PRZEKRÓJ NORMALNY B-B



PRZEKRÓJ NORMALNY C-C



OZNACZENIA:

1. - 8 cm - betonowa kostka brukowa
2a. - 5 cm - miał kamienny 0/5,6mm
2b. - 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3. - 15cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 5/31,5mm stab. mechanicznie
4. - 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
5. - obrzeże betonowe 30x8cm
6. - ława z betonu C12/15
7. - ściana klińcowa z kruszywa łamanego 5/31,5mm stab. mechanicznie
8. - prefabrykowany betonowy daszek jednostronnie łupany 10cm x 33,3cm x 34,8cm
9. - prefabrykowany betonowy jednostronnie łupany pustak skarpowy 20cm x 33,3cm x 30cm wypełniony kruszywem łamanym 5/31,5mm stab. mechanicznie lub w miejscu montażu bariery betonem C12/15
10. - prefabrykowany betonowy blok schodowy 100cm x 30cm x 15cm
11. - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
12. - 20cm - humusowanie poboczy i skarp w-wą 10 cm i obsianie mieszanką traw
13. - wyrównanie i uporządkowanie terenu

mgr inż. arch.
Barbara Mikołajczak
PROJEKTANT
w zakresie arch. i konstr
upr. bud. 95/79/Zg

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:
GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:
BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6
W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	05/2022	

Nazwa rysunku:	Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE - NAWIERZCHNIE	-	1:50	3.1

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól



BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:

BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6
W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży architektonicznej	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG	arch.	05/2022	

Nazwa rysunku:	Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE - KOLUMBARIUM	arch.	1:50	3.2

Stan istniejący

Stan projektowany

zasilanie opraw dozlemnych kabel YKY 2x2,5mm²

× proj. dozlemna oprawa oświetleniowa LED moc 5W, temp. barwowa 3000K

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:

BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6
W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19	elektr.	05/2022	

Nazwa rysunku:	Branża	Skala	Nr rysunku
SCHEMAT OŚWIETLENIA	elektr.	-	E2

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

CZĘŚĆ III
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT:	***BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL***
LOKALIZACJA INWESTYCJI, DZIAŁKI NR:	**374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski**
INWESTOR:	***GMINA NOWA SÓL MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL***
KATEG. OBIEKTU BUDOWLANEGO:	***VIII, XXVI***
BRANŻA:	***ARCHITEKTONICZNA, ELEKTRYCZNA***
UMOWA	**GKŚ.7040.0001.2022 z dnia 16.02.2022r.**
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:	**- INFORMACJA BIOZ** **- UZGODNIENIA I DECYZJE**

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19 specj. inż.-elktr.	
Projektant branży architekotnicznej:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG specj. architektoniczna	

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

NR EGZEMPLARZA: 3 z 3

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Piastowska 36, 67-100 Nowa Sól

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

CZĘŚĆ III
INFORMACJA BIOZ

OBIEKT:	***BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL***
LOKALIZACJA INWESTYCJI, DZIAŁKI NR:	**374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski**
INWESTOR:	***GMINA NOWA SÓL MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL***
KATEG. OBIEKTU BUDOWLANEGO:	***VIII, XXVI***
BRANŻA:	***ARCHITEKTONICZNA, ELEKTRYCZNA***
UMOWA	**GKŚ.7040.0001.2022 z dnia 16.02.2022r.**
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:	**- CZĘŚĆ OPISOWA**

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19 specj. inż.-elktr.	
Projektant branży architektonicznej:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG specj. architektoniczna	

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

NR EGZEMPLARZA: 3 z 3

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ DLA INWESTYCJI:

„BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL"

1. WSTĘP

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma na celu:

- usprawnienie procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
- przedstawienie sugestii projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających ułatwić kierownikowi budowy sporządzenie planu BIOZ,

Intencją projektanta jest, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z warunkami rozporządzenia:

- *„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"* – Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126. [1]

2. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres inwestycji:

- ✓ budowa kolumbarium (mała architektura w miejscu publicznym)
- ✓ remont utwardzenia terenu (nawierzchnia z obrzeżami, schody terenowe)
- ✓ remont muru oporowego
- ✓ montaż ławek parkowych (mała architektura w miejscu publicznym)
- ✓ utworzenie terenów zielonych
- ✓ budowa linii oświetlenia terenu

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W granicach prowadzonych robót występują:

- utwardzone nawierzchnie,
- elementy betonowe zagospodarowania,

W rejonie projektowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: linia oświetlenia terenu należąca do Inwestora.

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć:

- roboty ziemne i związane z niwelacją terenu,
- elementy projektowanej infrastruktury technicznej – w szczególności prace w wykopach
- projektowany obiekty małej architektury – szczególnie w zakresie robót ziemnych,
- montaż słupów i opraw oświetleniowych;

5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

W planie BIOZ należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót budowlanych, które stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

- przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci wodociągowej zlokalizowanej w rejonie inwestycji (uważać aby nie dopuścić do uszkodzenia bądź rozszczelnienia),
- przy wykonywaniu robót w pobliżu przewodów linii energetycznych przebiegających w rejonie projektowanej inwestycji,
- przy prowadzeniu robót na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (możliwość potrącenia przez poruszające się pojazdy),
- roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów,
- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych (wykopy pod montaż elementów odwodnienia, itp.),
- przy montażu ciężkich elementów konstrukcyjnych (elementy odwodnienia, słupy oświetleniowe, elementy przebudowywanych ogrodzeń, itp.).

Ponadto w rejonie prowadzonych robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i w miarę możliwości wykonać je ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia bądź to możliwość występowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

W planie BiOZ ponadto należy:

- wymienić istniejące obiekty budowlane,
- wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
- wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót – podać skalę, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia:
  - skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
  - poparzenia,
  - potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny,
  - osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych,
  - wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
  - natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych (niewypały),

- inne,

- podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót,
- określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy i realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
  - instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp,
  - instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika,
- przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej i prace, które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie,
- bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,
- w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie przełożonego,
- wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest zabronione – odpowiedzialny kierownik budowy,
- nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,
- podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu, przechowywania i zabezpieczenia,
- podać wytyczne organizacyjno – techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia.

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZEZ PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
- niewłaściwe polecenia przełojonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 8 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313 wraz z póź. zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r., w sprawie rodzajów prac , które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz.288),
- Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują pracę pracownicy zatrudniani przez różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wedlóg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem [1]. Wymagane jest również, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę w zakresie BHP.

Projektant branży architektonicznej:

mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak

Projektant branży elektrycznej:

mgr inż. Eryka Pięciak

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

UZGODNIENIA I DECYZJE

6

Urząd Miejski Nowa Sól

67-100 Nowa Sól
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
tel. +48 68 459 03 00
fax +48 68 459 03 58
e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

GKŚ.7040.0003.2022

Nowa Sól 22.06.2022 r.

Biuro Projektów Inżynierii Drogowej
„K4" Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20
67 – 100 Nowa Sól

Dotyczy: „Rozbiórki budynku gospodarczego , budowy kolumbarium z budową linii oświetlenia w obrębie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sól".

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. Gmina Nowa Sól – Miasto uprzejmie informuje, że w związku z budową kolumbarium i linii oświetlenia w obrębie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wandy, wyraża zgodę na przyłączenie dla projektowanego oświetlenia terenu max. 8 opraw doziemnych z mocą pojedynczej oprawy do 50W.

Jednocześnie informuję, że miejsce włączenia linii kablowej do latarni ulicznej określa załącznik do niniejszego pisma.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Beata Pietrzykowska

Sprawę prowadzi:
Marcin Rapke –Inspektor
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pok. 204 tel. (068) 459 03 57

7



OZNACZENIA - b. architektoniczna:

- PROJ. KOLUMBARIUM L=3M (15 NISZ/60 URN) X 2 SZT.
- PROJ. ŁAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA 0,5x2,0M/1,5M X 2 SZT.
- PROJ. SCHODY TERENOWE Z BETONOWYCH STOPNIC 100X35X15CM BARWY JESIENI
- PROJ. GRAWITACYJNY MUR OPOROWY Z PUSTAKA SKARPOWEGO NIEZBROJONEGO SZER. 30CM BARWY SZAROŚCI Z BARIERKĄ PARKOWĄ STALOWĄ H=1,1M
- PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM BARWY JESIENI
- PROJ. HUMUSOWANIE ZIEMIĄ URODZAJNĄ GR. 20CM Z NASADZENIAMI
- ISTN. DRZEWOSTAN

OZNACZENIA - b. elektryczna:

- PROJ. LINIA KABLOWA YAKY 2x2,5MM2
- DOZIEMNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED

Niniejsza mapa stanowi załącznik do opinii Nr GK3.7040.0003.2022 z dnia 22.06.2022 r.
Podpis Rojke

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Nowej Soli
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 8B, 67-100 Nowa Sól

Inwestor:
GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:
ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	05/2022	

Nazwa rysunku:	Branża	Skala	Nr rysunku
PLAN SYTUACYJNY	-	1:500	2.0

Urząd Miejski Nowa Sól

67-100 Nowa Sól
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
tel. +48 68 459 03 00
fax +48 68 459 03 58
e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

GKŚ.7040.0003.2022

Nowa Sól 18.07.2022 r.

Biuro Projektów Inżynierii Drogowej
„K4" Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20
67 – 100 Nowa Sól

Dotyczy: Uzgodnienia projektu oświetlenia w ramach inwestycji pn.: „Budowa Kolumbarium z budową linii oświetlenia w obrębie cmentarza komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sól".

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. Gmina Nowa Sól – Miasto uprzejmie informuje, że **opiniuje pozytywnie** projekt budowy linii oświetlenia pod względem zgodności z wydanymi warunkami w piśmie nr GKŚ.7040.0003.2022 z dnia 22.06.2022r.

Z up. PREZYDENTA
Beata Pietrzykowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi:
Marcin Rapke –Inspektor
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pok. 204 tel. (068) 459 03 57

9

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

KT:			
jewództwo:	Lubuskie	Powiat:	Nowosolski
dnostka ewidencyjna	identyfikator	080401_1	
	nazwa	Nowa Sól	
ręb ewidencyjny	identyfikator	0003	
	nazwa	3	
mery działek	374/6		
ala mapy: 1:500		Układ współrzędnych płaskich: 2000/5	
zgłoszenia: GN.6640.878.2022		Układ wysokości: Kronsztadt 86	

a sporządzona przy wykorzystaniu:
Mapy zasadniczej w skali 1:500 w postaci wektorowej.
Wywiadu w terenie

nice i numery działek ewidencyjnych według danych z PODGiK w Nowej Soli (Geo-Info).
wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia, o którym brak było informacji w zasobie PODGiK
e zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

ormacje o służebnościach gruntowych mających ływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych granicach projektowanej inwestycji.	Nie badano.
ica obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.	— — — — — — — — — — — —

onawca roboty:
mgr inż. Marcin Sasin

ownik roboty:
Krystian Sasin
upr. zaw. nr 14168

GEODETA UPRAWNIONY
Krystian Sasin
uprawnień 14168

SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1:20000



USŁUGI GEODEZYJNE
PROGEO
Krystian Sasin
tel. 508 224 020
Nowa Sól, ul. Garbarska 6/5
978-83-65-75-7 ISBN 9781123
mail: progeodezja@op.pl

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6640.878.2022
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Nowosolski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne PROGEO Krystian Sasin
Nr oraz data sporządzenia protokołu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	Protokół nr 1 z dnia 13.05.2022
Imię nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krystian Sasin nr uprawnień: 14168

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

OZNACZENIA - b. architektoniczna:

PROJ. KOLUMBARIUM L=3M (15 NISZ/60 URN) X 2 SZT.

PROJ. ŁAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA 0,5x2,0M/1,5M X 2 SZT.

PROJ. REMONT UTWARDZENIA TERENU - SCHODY TERENOWE Z BETONOWYCH STOPNIC 100X35X15CM BARWY JESIENI

PROJ. REMONT GRAWITACYJNEGO MURU OPOROWEGO Z PUSTAKA SKARPOWEGO NIEZBROJONEGO SZER. 30CM BARWY SZAROŚCI Z BARIERKĄ PARKOWĄ STALOWĄ H=1,1M

PROJ. REMONT UTWARDZENIA TERENU - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM BARWY JESIENI

PROJ. HUMUSOWANIE ZIEMIĄ URODZAJNĄ GR. 20CM Z NASADZENIAMI

ISTN. DRZEWOSTAN

OZNACZENIA - b. elektryczna:

PROJ. LINIA KABLOWA YKY 2X2,5MM2

DOZIEMNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 5W 3000K

Niniejsza mapa stanowi załącznik
do opinii Nr GKS.7040.0003.2022
z dnia 18.07.2022 r.
Podpis ZgKC

za zgodność z oryginałem:
12.07.2022r.

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:
GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:
BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6
W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19	elektr.	05/2022	

Nazwa rysunku:	Branża	Skala	Nr rysunku
PLAN SYTUACYJNY	elektr.	1:500	E1

10

STAROSTA NOWOSOLSKI
67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3
tel. 68 458 6800; fax 68 458 6831
(13)

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

Nowa Sól, 12.07.2022 r.

KZ.4123.1.248.2022

Gmina Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1, art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków, po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu 15.06.2022 r.) Prezydenta Miasta Nowa Sól, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Komara

S t a r o s t a N o w o s o l s k i
udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru pod numerem 2203 – zespole urbanistyczno – architektonicznym miasta Nowa Sól, obejmujących rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę kolumbarium z budową linii oświetlenia w obrębie cmentarza komunalnego przy **ul. Wandy w m. Nowa Sól, na dz. nr 374/6, obręb 3.**

Projektowane prace obejmują:
- rozbiórkę budynku gospodarczego;
- budowę kolumbarium;
- remont utwardzenia terenu (nawierzchnia z obrzeżami, schody terenowe);
- remont muru oporowego;
- montaż ławek parkowych;
- utworzenie terenów zielonych;
- budowę linii oświetlenia terenu.

Prace zostaną przeprowadzone zgodnie z projektem mgr inż. Krzysztofa Komara z maja 2022 r.

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2026 r.

Uwaga! Stosownie do treści § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) organ ochrony zabytków informuje o tym, że:

- w związku z realizacją inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, których zakres i rodzaj w myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) ustala Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Inwestor przed rozpoczęciem prac winien uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy jw. Pozwolenie należy uzyskać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji;

- należy powiadomić Powiatowego Konserwatora Zabytków o rozpoczęciu prac budowlanych, co najmniej 3 dni przed ich rozpoczęciem;

- inwestor obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

u z a s a d n i e n i e

W dniu 15.06.2022 r. Prezydent Miasta Nowa Sól, reprezentowany przez Pana Krzysztofa Komara, wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę kolumbarium z budową linii oświetlenia w obrębie cmentarza komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sól, na dz. nr 374/6, obręb 3.

Planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta Nowa Sól, który z uwagi na zachowany pierwotny układ urbanistyczny założenia staromiejskiego, historyczną parcelację i zachowaną zabytkową zabudowę został objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr 2203 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia: 04.05.1976, oraz 27.07.1977r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840), prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku między Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r. przejął prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków położonych na terenie powiatu nowosolskiego, które są realizowane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Po przeanalizowaniu przedłożonego projektu, stwierdzono, że podjęcie działań zawartych w projekcie nie wpłynie negatywnie na walory zabytkowe chronionego miasta. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki jest współczesny, nieużytkowany, nieestetyczny. Projektowane prace mają na celu poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni cmentarza. Ustalono, że projektowane prace są zgodne z wymogami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z treści cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym,

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól

nie ma przeciwwskazań do realizacji inwestycji, zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Ze względu na usytuowanie planowanej inwestycji na terenie objętym ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków i wskazane w projekcie działanie, polegające na naruszeniu istniejącej nawierzchni, w treści sentencji należało określić konieczność przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych, w celu ochrony ewentualnych zachowanych reliktów archeologicznych oraz warstw kulturowych.

Zatem na podstawie treści art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1, art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r., należało orzec jak w sentencji decyzji.

Jednocześnie informuję, że:

- uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840);

- stosownie do treści § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami informuję, że pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań;

- pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny;

- stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich Stron lub jeżeli wszystkie Strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).

STAROSTA NOWOSOLSKI *2*

Z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO
M. Kochańska
Mirosława Kochańska
Powiatowy Konserwator Zabytków

Otrzymuje:
1) Prezydent Miasta, na adres pełnomocnika: Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra

aa. (2881)

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2006 r. poz. 1884 z późn. zm.)
Powiatowy Konserwator Zabytków Mirosława Kochańska

STAROSTWO POWIATOWE w Nowej Soli
Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

Decyzja stała się ostateczna dnia 27.07.202
M. Kochańska

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831



Plansza wymiarowa Skala 1:125

Skala 1:250



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

OZNACZENIA - b. architektoniczna:

- PROJ. KOLUMBARIUM L=3M (15 NISZ/60 URN) X 2 SZT.
- PROJ. ŁAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA 0,5x2,0M/1,5M X 2 SZT.
- PROJ. SCHODY TERENOWE Z BETONOWYCH STOPNIC 100X35X15CM BARWY JESIENI
- PROJ. GRAWITACYJNY MUR OPOROWY Z PUSTAKA SKARPOWEGO NIEZBROJONEGO SZER. 30CM BARWY SZAROŚCI Z BARIERKĄ PARKOWĄ STALOWĄ H=1,1M
- PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM BARWY JESIENI
- PROJ. HUMUSOWANIE ZIEMIĄ URODZAJNĄ GR. 20CM Z NASADZENIAMI
- ISTN. DRZEWOSTAN

OZNACZENIA - b. elektryczna:

- PROJ. LINIA KABLOWA YKY 2x2,5MM2
- DOZIEMNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	05/2022	
Nazwa rysunku:			Branża	Skala	Nr rysunku
PLAN SYTUACYJNY			-	1:250	2.0

13

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Nowosolskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

Termin zakończenia narady: **2022-07-25**

Znak sprawy: **GN.6630.140.2022**

Wnioskodawca: **Krzysztof Komar**
67-100 Nowa Sól, ul. Nowowiejskiego 20, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: **374/6 – obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sól - miasto, powiat nowosolski**
Rodzaj i funkcja przewodu: **Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej**

Informacje uzupełniające:

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Marcin Sasin**

Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	ENEA Operator S.A. _____ Robert Deplewski	pozytywne z uwagami _____ 1. Za opracowanie projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami, a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, odpowiada projektant. 2. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń elektroenergetycznych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zinwentaryzowane na mapie. 4. W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast zawiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól. 5. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną. 6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej budowy sieci oświetleniowej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi SN i nn, zaprojektować na istniejące kable elektroenergetyczne dwudzielne przepust ochronne O – 160 dla kabli ziemnych SN i O –

		110 dla kabli ziemnych nn. 7. Zwymiarować w/w zadanie inwestycyjne względem urządzeń elektroenergetycznych. 8. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót. 9. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych inwestor wystąpi do Rejonu Dystrybucji Nowa Sól o wydanie warunków przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o zasadach usunięcia kolizji. 10. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie. 11. Podczas prac wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych. 12. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nn, w miejscach skrzyżowań oraz kolizji z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy pisemnie powiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól, w celu wykonania oględzin urządzeń oraz pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia się stanu technicznego lub wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego i pomiarów obciążymy wykonawcę robót. 13. Rejon Dystrybucji Nowa Sól zastrzega sobie płatny nadzór (zgodnie z aktualną „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej") oraz odbiór techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin nadzoru, należy uzgodnić przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. 14. Uzgodnienie ważne jest 1 (jeden) rok.
2.	ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. _____ Andrzej Maciejak	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
3.	EWE energia sp. z o.o. _____ Marcin Wojewoda	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
4.	GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad _____	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5.	MZGK - Miejski Zakład	pozytywne bez uwag

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

	Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli Mariusz Medejszo	Brak uwag
6.	NETIA S.A. Sylweriusz Kępka	pozytywne bez uwag Brak uwag
7.	OGP GAZ-SYSTEM S.A. Patrycja Haberska	pozytywne bez uwag Brak uwag
8.	Orange Polska S.A.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Piotr Romański	nie dotyczy Nie dotyczy
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli Sebastian Knop	nie dotyczy Nie dotyczy
11.	UM Bytom Odrzański Barbara Pietrowska	nie dotyczy Nie dotyczy
12.	UM Nowa Sól Marcin Nowek	pozytywne z uwagami Uzgodniono z uwagami zawartymi w opinii znak GKŚ.7040.0003.2022, z dnia 22.06.2022r.
13.	UM Nowe Miasteczko	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14.	Urząd Gminy Kolsko	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15.	Urząd Gminy Nowa Sól Barbara Pach	nie dotyczy Nie dotyczy
16.	Urząd Gminy w Siedlisku	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17.	Urząd Miasta i Gminy Otyń	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18.	Urząd Miejski w Kożuchowie	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
19.	USKOM Sp. z o.o. Beata Bereś	nie dotyczy Nie dotyczy

20.	Zarząd Dróg Wojewódzkich - Województwo Lubuskie _____	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
21.	ZGK w Bytomiu Odrzańskim _____	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
22.	ZGK w Kiełczu _____	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- ~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Podmioty prawidłowo zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli:

1. Orange Polska

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Signed by / Podpisano przez:
Marcin Sasin
Date / Data: 2022-07-26 09:52

.....

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

Województwo:	Lubuskie	Powiat:	Nowosolski
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	080401_1	
	nazwa	Nowa Sól	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0003	
	nazwa	3	
Numery działek	374/6		
Skala mapy: 1:500		Układ współrzędnych płaskich: 2000/5	
Id zgłoszenia: GN.6640.878.2022		Układ wysokości: Kronsztadt 86	

Mapa sporządzona przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 w postaci wektorowej.
2. Wywiadu w terenie

- Granice i numery działek ewidencyjnych według danych z PODGiK w Nowej Soli (Geo-Info).
- Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia, o którym brak było informacji w zasobie PODGiK i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.	Nie badano.
Granica obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.	- - - - - - - - - - - -

Wykonawca roboty: mgr inż. Marcin Sasin

Kierownik roboty: Krystian Sasin, upr. zaw. nr 14168

GEODETA UPRAWNIONY Krystian Sasin nr uprawnień 14168

SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1:20000



USŁUGI GEODEZYJNE
PROGEO
Krystian Sasin
tel. 508 224 020
100 Nowa Sól, ul. Garbarska 6/1
NIP 929-109-46-76 REGON 978112902
e-mail: progeodezja@op.pl

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6640.878.2022
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Nowosolski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne PROGEO Krystian Sasin
Nr oraz data sporządzenia protokołu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	Protokół nr 1 z dnia 13.05.2022
Imię nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krystian Sasin nr uprawnień: 14168



Plansza wymiarowa



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

OZNACZENIA - b. architektoniczna:

- PROJ. KOLUMBARIUM L=3M (15 NISZ/60 URN) X 2 SZT.
- PROJ. ŁAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA 0,5x2,0M/1,5M X 2 SZT.
- PROJ. REMONT UTWARDZENIA TERENU - SCHODY TERENOWE Z BETONOWYCH STOPNIC 100X35X15CM BARWY JESIENI
- PROJ. REMONT GRAWITACYJNEGO MURU OPOROWEGO Z PUSTAKA SKARPOWEGO NIEZBROJONEGO SZER. 30CM BARWY SZAROŚCI Z BARIERKĄ PARKOWĄ STALOWĄ H=1,1M
- PROJ. REMONT UTWARDZENIA TERENU - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM BARWY JESIENI
- PROJ. HUMUSOWANIE ZIEMIĄ URODZAJNĄ GR. 20CM Z NASADZENIAMI
- ISTN. DRZEWOSTAN

OZNACZENIA - b. elektryczna:

- PROJ. LINIA KABLOWA YKY 2X2,5MM2
- DOZIEMNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 5W 3000K

za zgodność z oryginałem:
12.07.2022r.

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli do dnia 2022-07-25 pod numerem sprawy GN.6630.140.2022.

Dokument podpisany elektronicznie przez Marcin Sasin

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Signed by / Podpisano przez: Marcin Sasin
Date / Data: 2022-07-26 09:51

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SÓL - MIASTO, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SÓL

Nazwa opracowania:

BUDOWA KOLUMBARIUM Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 374/6 W OBRĘBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SÓL

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży architektonicznej	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/ZG	arch.	05/2022	
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19	elektr.	05/2022	

Nazwa rysunku:	Branża	Skala	Nr rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	-	1:500	2.0