

## Książka przedmiarów/obmiarów

<b>1. Remont ogrodzenia</b>		
1	KNR 4-011 1306-01-020 Analogia - demontaż przęseł ogrodzeniowych krotność= 1,00	35,00 szt
2	KNR 4-01 0212-01-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność= 1,00	6,68 m3
1. 66,78*0,2*0,5		6,68
3	KNR 4-01 1305-02-020 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem rur stalowych o normalnych ośrednicach do 140 mm Analogia - wycięcie słupów ogrodzeniowych krotność= 1,00	38,00 szt
4	KNR 2-06 0810-01-050 Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm. Podsypka piaskowa. krotność= 1,00	23,37 m2
1. 66,78*0,35		23,37
5	KNR 2-02 0201-01-060 Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	6,68 m3
1. 66,78*0,25*0,4		6,68
6	KNR 2-02 1803-03-040 Ogrodzenia z przęseł stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wysokości 1,40-1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 3,00 m z rury o przekroju prostokątnym 100x100x6, obsadzonych w cokole - Analogia krotność= 1,00	66,78 m
1. 66,78		66,78
7	KNR 2-02 0107-05-050 ANALOGIA: podmurówka - cokół z pustaków ogrodzeniowych zalewowych ,o wysokości do 0,3 m i grubości 24 cm. krotność= 1,00	20,03 m2
1. 66,78*0,3		20,03
8	KNR 2-02 1808-02-090 Bramka wejściowa o wysokości 1,50 m i szerokości 1.2 m ze słupkami 1,5 m z kształtowników stalowych na ramach z profili zamkniętych ,bez pasa dolnego z blachy,na gotowych słupkach. - ANALOGIA krotność= 1,00	1,00 kpl
9	KNR 2-02 1808-02-090 Wrota o wysokości 1,50 m i szerokości 3,5 m z furtkami o szerokości 1,5 m z kształtowników stalowych na ramach z kątowników,bez pasa dolnego z blachy,na gotowych słupkach. - ANALOGIA krotność= 1,00	1,00 kpl
10	KNR 2-02 0603-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa. krotność= 1,00	33,39 m2
1. 66,78*0,25*2		33,39
11	KNR 2-02 0603-02-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa. krotność= 1,00	33,39 m2
1. 66,78*0,25*2		33,39

12	KNR 2-06 0502-01-050 Chodniki z płyt betonowych z istniejących płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5. Podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem. krotność= 1,00	23,37 m <sup>2</sup>
<b>2. Uprzątnięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu</b>		
13	KNR 2-011 0307-03-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00	6,68 m <sup>3</sup>
1. 66,78*0,2*0,5		6,68
14	AW-060 Utylizacja gruzu krotność= 1,00	6,68 m <sup>3</sup>
1. 66,78*0,2*0,5		6,68
15	KNR 4-01 0108-15-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	6,68 m <sup>3</sup>
1. 66,78*0,2*0,5		6,68
16	KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 6,00	6,68 m <sup>3</sup>
1. 66,78*0,2*0,5		6,68