

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont ogrodzenia				
1	KNR 4-011 1306-01-020	Analogia - demontaż pręseł ogrodzeniowych <i>krotność = 1,00</i>	35,00	szt		
2	KNR 4-01 0212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	6,68	m3		
3	KNR 4-01 1305-02-020	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem rur stalowych o normalnych ośrodkach do 140 mm Analogia - wycięcie słupów ogrodzeniowych <i>krotność = 1,00</i>	38,00	szt		
4	KNR 2-06 0810-01-050	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm. Podsypka piaskowa. <i>krotność = 1,00</i>	23,37	m2		
5	KNR 2-02 0201-01-060	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu). <i>krotność = 1,00</i>	6,68	m3		
6	KNR 2-02 1803-03-040	Ogrodzenia z pręseł stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wysokości 1,40-1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 3,00 m z rury o przekroju prostokątnym lub okrągłym 70x70mm, obsadzonych w cokole - Analogia <i>krotność = 1,00</i>	66,78	m		
7	KNR 2-02 0107-05-050	ANALOGIA: podmurówka - cokół z pustaków ogrodzeniowych zalewowych, o wysokości do 0,3 m i grubości 24 cm. <i>krotność = 1,00</i>	20,03	m2		
8	KNR 2-02 1808-02-090	Bramka wejściowa o wysokości 1,50 m i szerokości 1.2 m ze słupkami 1,5 m 100x100mm, bramka z kształtowników stalowych na ramach z profili zamkniętych, bez pasa dolnego z blachy, na gotowych słupkach. - ANALOGIA <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
9	KNR 2-02 1808-02-090	Wrota o wysokości 1,50 m i szerokości 3,5 m z furtkami o szerokości 1,5 m 100x100mm, brama z kształtowników stalowych na ramach z kątowników, bez pasa dolnego z blachy, na gotowych słupkach.. - ANALOGIA <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
10	KNR 2-02 0603-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	33,39	m2		
11	KNR 2-02 0603-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Każda następna warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	33,39	m2		

1	2	3	4	5	6	7
12	KNR 2-06 0502-01-050	Chodniki z płyt betonowych z istniejących płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5. Podsyпка piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem. <i>krotność = 1,00</i>	23,37	m2		
		Razem:				
2		Uprzążnięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu				
13	KNR 2-011 0307-03-060	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV <i>krotność = 1,00</i>	6,68	m3		
14	AW-060	Utylizacja gruzu <i>krotność = 1,00</i>	6,68	m3		
15	KNR 4-01 0108-15-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km <i>krotność = 1,00</i>	6,68	m3		
16	KNR 4-01 0108-16-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji <i>krotność = 6,00</i>	6,68	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				